

Usine INITIAL à Chavanod (74)

Construction du nouveau siège social



Crédit photo : INITIAL – PRODWAYS GROUP

Description du projet

Réhabilitation d'un bâtiment industriel en siège social intégrant des bureaux et une partie ateliers.

Bâtiment classé ERT selon le code du travail

Dans les bureaux, chauffage et rafraîchissement par détente directe avec récupération d'énergie. Dans les ateliers, chauffage et rafraîchissement par détente directe, récupération des calories et de l'énergie du process pour le chauffage des ateliers annexes.

Installation des réseaux et centrales de dépoussiérage des équipements de production spécifiques.

Traitement d'air double flux dans les bureaux créés.

Reprise totale des installations électriques, d'éclairage et de courants faibles avec adaptation à la nouvelle puissance du site. Mise en place d'un poste de transformation remplaçant le tarif jaune existant.

Surface

4 500 m²

Performance énergétique

RT Existant

Lots étudiés

ELECTRICITE COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES
CHAUFFAGE – RAFRAICHISSEMENT
TRAITEMENT D'AIR
SANITAIRE

Mission

BASE + EXE + DET

Montant lots techniques HT

1 030 000 €

Montant TCE HT

2 000 000 €

Date de réception

Automne 2020