

### Parking Chambre des Métiers à Annecy (74)

Construction d'un parking enterré



#### Description du projet

Construction d'un parking enterré de 142 places, sur 2,5 niveaux. Le parking est accessible à la fois aux usagers de la chambre des métiers, aux usagers occasionnels, et aux usagers abonnés.

Bâtiment classé ERP type PS.

Mise en place d'un système de lecture de plaques minéralogiques sur la voie d'entrée et de sortie, contrôle de nuit des accès véhicules, contrôle de nuit des accès piétons, équipements reliés à un poste d'exploitation situé dans le bâtiment de la Chambre des Métiers. Equipement de comptage-décomptage permettant d'indiquer le nombre de places disponibles, l'affichage « parking complet » au niveau de la rampe d'accès et le blocage de la borne d'entrée. Production de chaleur et de froid par pompe à chaleur réversible pour le bureau situé au RDC. Ventilation et désenfumage par extraction mécanique assurés par moto-ventilateur.

#### Surface

3 690 m<sup>2</sup>

#### Lots étudiés

ELECTRICITE COURANTS FAIBLES  
VENTILATION – DESENFUMAGE – SANITAIRE – DEFENSE INCENDIE  
MATERIEL DE PEAGE ET CONTROLE D'ACCES

#### Mission

BASE + EXE + DET

#### Montant lots techniques HT

373 000 €

#### Montant TCE HT

3 000 000 €

#### Date de réception

Février 2020